

Pos	Menge		Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Allgemein -----		
1	1,00	Stück	<p>Disposchrank aP 2-feldrig, 950/550 mm mit Blech- tür incl. einem Zählerfeld und entsprechender Zuleitung bis 2 m Länge vom Hausanschlusskasten und incl. einem Verteilungsfeld 6-reihig mit folgenden Einbauten: 1 x SLS-Schalter - 3-pol. - 63A - selektiver Hauptschutzschalter, 15 x Sicherungsautomat - 1-pol. - B16A, 1 x Sicherungsautomat - 3-pol. - B16A, 1 x Klingeltrafo 230/8V ohne Schalter, 2 x Fehlerstromschutzschalter - 4-pol. - 40/0,03A komplett verdrahtet liefern und montieren.</p>	1.179,60 EUR	1.179,60 EUR
2	1,00	Stück	Zusätzliche Sicherungsautomaten 1-pol. B16A	15,20 EUR	15,20 EUR
3	1,00	Stück	Erdungsanschluss der Heiz-, Wasser- und Gasrohre mit NYA-I 10 mm² von der Potentialausgleichschiene installieren und anschließen.	92,80 EUR	92,80 EUR
4	1,00	Stück	Heizungsanschluss mit Außenfühlerkabel	148,10 EUR	148,10 EUR
5	1,00	Stück	Montage des Drehstromzählers vom EVU	54,25 EUR	54,25 EUR
6	1,00	Stück	Erdungsanschluss der Solaranlage installieren und anschließen.	115,00 EUR	115,00 EUR
Zwischensumme					1.604,95 EUR